

# 赣州市赣县区发展和改革委员会

赣县区发改投资字〔2022〕39号

## 赣州市赣县区发展和改革委员会 关于赣县区循环经济产业园安置区二期市政 配套工程初步设计及概算的批复

茅店镇人民政府：

收到《关于申请赣县区循环经济产业园安置区二期市政配套工程初步设计批复的请示》（茅政文〔2022〕25号）文件及附件收悉，根据《江西省政府投资管理办法》，经研究，原则同意江西宏勋建设工程有限公司编制的初步设计及概算，现就有关事项批复如下：

一、总图及规模：基本同意设计文本中的总平面布置。项目总用地面积为71600平方米，分为二个标段实施，其中一标段用地面积为23500平方米，二标段用地面积为48100平方米。

二、工程方案：基本同意《初步设计》提出的项目建设方案。硬化内部道路宽度6米~8米范围内，面积为28615平方米，根据设计要求采用水泥混凝土路面；人行道采用透水砖铺设，面积为9633平方米；同意文本中关于排水工程、挡土墙工程、绿化及亮化等附属工程的方案设计，下阶段请依据本初步设计进一步优化施工图设计。

三、其他：凡涉及规划、消防、环保、交通、城管、电力等部门的具体问题，请与有关部门协商解决。

四、总投资概算及资金来源：项目总投资概算为3378.98万元，分两标段实施，其中，一标段总投资概算为1594.62万元，二标段总投资概算为1784.36万元。资金来源为区财政资金。具体分项概算详见附件。

此复。

附件：工程总概算表

赣州市赣县区发展和改革委员会

2022年4月18日

---

赣州市赣县区发展和改革委员会办公室

2022年4月18日印发

---

# 工程概算汇总表（一标段）

工程名称：赣县区循环经济产业园安置区二期市政配套工程（一标段）													
序号	工程或费用名称	估算金额（万元）						技术经济指标				备注	
		建筑	安装	设备及工器具购置	其他	合计	单位	数量	单位价值				
		工程	工程	费用	费用				（元）				
I	工程费用	1349.87	0	0	0	1349.87							
一	道路	669.89				669.89	m2	10070		665.24			
	挖土方	6.99936					m3	4416		15.85			
	挖石方	5.521104					m3	1104		50.01			
	回填方	17.6778					m3	8280		21.35			
	换填土方	252.5556					m3	30210		83.60			
	15cm级配碎石	53.18					m2	10070.000		52.82			
	15cm水泥稳定碎石	87.70					m2	10070.000		87.09			
	现浇C30混凝土路面 180mm厚	189.75					m2	10070.000		188.43			
	新建人行道透水砖	56.51					m2	3422.000		165.13			
二	雨水管	115.23				115.23	m	1340.98		859.30			
1	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN400	63.20					m	800.98		789.05			
2	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN500	50.64					m	530.00		955.51			
3	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN600	1.39					m	10.00		1390.00			
三	污水管	86.63				86.63	m	1270		682.13			
1	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN300	43.92714					m	740.000		593.61			



序号	工程或费用名称	估算金额 (万元)							技术经济指标			备注
		建筑 工程	安装 工程	设备及工 器具购置	其他 费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)			
6	工程招投标交易费				2.00	2.00	1.845661873					工程费用 ×0.14%
7	竣工图编制费				3.95	3.95	3.645182199					工程设计费 ×8%
8	工程安全监督费				1.43	1.43	1.319648239					工程费用 ×0.1%
9	施工图审查费				4.18	4.18	3.857433314					设计费 ×6.5%
10	环境影响评价费				4.89	4.89	4.512643279					计价格 【2002】125
11	工程保险费				1.43	1.43	1.319648239					工程费用 ×0.1%
12	招标代理服务费用				8.26	8.26	7.622583535					发改办价格 【2011】 534号
III	工程预备费				75.93	75.93	%	5				
	建设项目总投资	1349.87	0	0	244.75	1594.62						

## 工程概算汇总表（二标段）

工程名称：赣县区循环经济产业园安置区二期市政配套工程（二标段）													
序号	工程或费用名称	估算金额（万元）						技术经济指标				备注	
		建筑 工程	安装 工程	设备及工 器具购置	其他 费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)				
I	工程费用	1530.57	0	0	0	1530.57							
一	道路	843.78				843.78	m2	18545.000	455.00				
	挖土方	6.9504					m3	4633.6	15.00				
	挖石方	42.112					m3	8422.4	50.00				
	回填方	34.935005					m3	16363	21.35				
	喷播植草(灌木)籽	5.804					m2	5804	10.00				
	换填土方	42.515904					m3	8409	50.56				
	15cm级配碎石	97.95					m2	18545.000	52.82				
	15cm水泥稳定碎石	161.51					m2	18545.000	87.09				
	现浇C30混凝土路面 180mm厚	349.44					m2	18545.000	188.43				
	新建人行道透水砖 200*100*60	102.56					m2	6211.000	165.13				
二	雨水管	233.24				233.24	m	2372	983.31				
1	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管 DN400	131.75					m	1550.00	850.00				
2	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管 DN500	46.32					m	451.00	1027.10				
3	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管 DN600	51.57					m	371.00	1390.00				

序号	工程或费用名称	估算金额 (万元)						技术经济指标			备注
		建筑	安装	设备及工	其他	合计	单位	数量	单位价值		
		工程	工程	器具购置	费用					(元)	
4	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN600	3.60					m	20.00	1800.00		
三	污水管	150.62				150.62	m	2084	722.74		
1	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN300	101.2425					m	1500.000	674.95		
2	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN400	47.376					m	564.000	840.00		
3	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN500	2					m	20.000	1000.00		
四	混凝土挡墙墙身	216.77				216.77	m3	1335.600	1623.02		
1	挡土墙 (1.5米高)	24.021367					m3	258.100	930.70		
2	挡土墙 (2.2米高)	142.4753					m3	838.090	1700.00		
3	挡土墙 (2.6米高)	50.2761					m3	239.410	2100.00		
五	绿化	6.98				6.98	株	140	498.89		
1	栽植乔木 香樟	6.98					株	140.000	498.5		
六	照明	79.16				79.16	套	131.000	6042.75		
1	路灯	77.24					套	120.000	6437.00		
2	庭院灯	1.14					套	4.000	2850.00		
3	草坪灯	0.64					套	5.000	1280.00		
4	射树灯	0.14					套	2.000	680.00		
II	工程建设其他费用				168.82	168.82					

序号	工程或费用名称	估算金额 (万元)						技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)		
1	建设单位管理费				27.94	27.94					财建[2016]50号
2	建设工程监理费				42.95	42.95					发改价格[2007]67号
3	建设项目前期工作咨询费				7.44	7.44	6.865862167				计价格[1999]1283号
4	工程设计费				49.50	49.50	45.68013135				计价格[2002]10号
5	工程勘察费				14.85	14.85	13.70403941				工程勘察设计费×30%
6	工程招投标交易费				2.00	2.00	1.845661873				工程费用×0.14%
7	竣工图编制费				3.95	3.95	3.645182199				工程设计费×8%
8	工程安全监督费				1.43	1.43	1.319648239				工程费用×0.1%
9	施工图审查费				4.18	4.18	3.857433314				设计费×6.5%
10	环境影响评价费				4.89	4.89	4.512643279				计价格[2002]12号
11	工程保险费				1.43	1.43	1.319648239				工程费用×0.1%
12	招标代理服务费用				8.26	8.26	7.622583535				发改办价格【2011】534号
III	工程预备费				84.97	84.97	%	5			
	建设项目总投资	1530.57	0	0	253.79	1784.36					