

赣州市赣县区发展和改革委员会

赣县区发改投资字〔2022〕37号

赣州市赣县区发展和改革委员会 关于赣县区茅店镇义源安置区二期市政配套 工程初步设计及概算的批复

茅店镇人民政府：

收到《关于申请赣县区茅店镇义源安置区二期市政配套工程初步设计批复的请示》（茅政文〔2022〕26号）文件及附件收悉，根据《江西省政府投资管理办法》，经研究，原则同意中联合创意设计有限公司编制的初步设计及概算，现就有关事项批复如下：

一、总图及规模：基本同意设计文本中的总平面布置。项目总用地面积 20505 平方米。

二、工程方案：基本同意《初步设计》提出的项目建设方案。硬化内部道路宽度在 5.46 米~9.4 米范围内，面积为 17628 平方

米,根据设计要求采用水泥混凝土路面;人行道采用透水砖铺设,面积为 2877 平方米;同意文本中关于排水工程、挡土墙工程、绿化及亮化等附属工程的方案设计,下阶段请依据本初步设计进一步优化施工图设计。

三、其他:凡涉及规划、消防、环保、交通、城管、电力等部门的具体问题,请与有关部门协商解决。

四、总投资概算及资金来源:项目总投资概算为 1810.48 万元。资金来源为区财政资金。具体分项概算详见附件。

此复。

附件:工程总概算表

赣州市赣县区发展和改革委员会

2022年4月15日

赣州市赣县区发展和改革委员会办公室

2022年4月15日印发

工程概算汇总表

工程名称: 赣县区茅店镇义源安置区二期市政配套工程

序号	工程或费用名称	估算金额(万元)					技术经济指标			备注
		建筑 工程	安装 工程	设备及工 器具购置	其他 费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)	
I	工程费用	1555.45	0	0	0	1555.45				
	道路	626.29				626.29	m²	17628	355.28	
1	15cm级配碎石	93.10					m ²	17628.000	52.82	
2	18cm水泥石灰稳定碎石	153.52					m ²	17628.000	87.09	
3	现浇C30混凝土路面180mm厚	332.16					m ²	17628.000	188.43	
4	新建人行道透水砖230*115*60:	47.51					m ²	2877.000	165.13	
二	雨水管	493.17				493.17	m	8326	592.33	
1	ø200PVC管	47.52					m	5280.00	90.00	
2	II级钢筋混凝土承插管DN40	307.60					m	1893.00	1624.95	
3	II级钢筋混凝土承插管DN50	27.55					m	147.00	1873.87	
4	II级钢筋混凝土承插管DN600	17.84					m	66.00	2703.40	
5	II级钢筋混凝土承插管DN800	11.44					m	28.00	4086.45	
6	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管DN300	81.22					m	912.00	890.53	
三	污水管	328.83				328.83	m	7447	441.56	
1	DN300高密度聚乙烯(HDPE)内肋增强管	123.30					m	1310.000	941.25	
2	DN400高密度聚乙烯(HDPE)内肋增强管	73.36					m	488.000	1503.31	
3	DN500高密度聚乙烯(HDPE)内肋增强管	84.32					m	369.000	2285.2	
4	ø200PVC管	47.84					m	5280	90.61	
四	混凝土挡墙墙身	99.98				99.98	m³	950.134	1052.57	
五	绿化	7.18				7.18	株	117	613.68	
1	栽植乔木P香樟	3.00					株	51.000	588.42	
2	栽植乔木P四季桂	4.18					株	66.000	633.14	
II	工程建设其他费用					168.82				
1	建设单位管理费					27.94				财建 [2016.504号 发改价格 [2007.670号
2	建设工程监理费					42.95				

序号	工程或费用名称	估算金额(万元)					技术经济指标			备注
		建筑 工程	安装 工程	设备及工 器具购置	其他 费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)	
3	建设项目前期工作咨询费				7.44	7.44			计价格 [1999]1283号	
4	工程设计费				49.50	49.50			计价格 [2002]10号文 工程设计费 ×30%	
5	工程勘察费				14.85	14.85			工程费用 ×0.14%	
6	工程招标投标交易费				2.00	2.00			工程设计费	
7	竣工图编制费				3.95	3.95			工程费用 ×0.1%	
8	工程安全监督费				1.43	1.43			设计费×6.5%	
9	施工图审查费				4.18	4.18			计价格 [2002]125号	
10	环境影响评价费				4.89	4.89			工程费用 ×0.1%	
11	工程保险费				1.43	1.43			发改办价格【 2011】534号	
12	招标代理服务费等				8.26	8.26				
III	工程预备费		0	0	86.21	86.21		5		
	建设项目总投资	1555.45	0	0	255.03	1810.48				